


«Утверждаю»
Первый Заместитель
генерального директора
ОАО «Чакан ГЭС»

Абдыкадыров М.Ж.
« 05 » июля 2022г.

Техническое задание

**Изготовление и поставка фундаментов и комплектующих материалов,
для строительства ВЛ-110кВ «Бала-Саруу-Покровка» и ВЛ-110кВ
«Бала-Саруу – Кара-Арча»**

**Малая гидроэлектростанция в селе «Бала-Саруу» при Кировском
водохранилище, Манасского района, Таласской области.**

1. **Наименование проекта.**
Строительство Бала-Саруу ГЭС, Кыргызская Республика, Таласская область, Манасский район, Кировское водохранилище.
2. **Заказчик.**
ОАО «Чакан ГЭС», Кыргызская Республика, Чуйская область, Аламудунский район, поселок ГЭС – 3, улица Суворова № 113. тел: +996 (312) 48-30-85, факс: +996 (312) 90-16-23, E-mail: chakanges@mail.ru.
3. **Требования к поставке.**
 - 3.1. Доставка фундаментов и комплектующих материалов на место монтажа по адресу: Кыргызская Республика, Таласская область, Манасский район, село Чон-Капка (Кировское водохранилище).
 - 3.2. Условия поставки: DDP в терминологии инкотермс 2020. Предоставить сертификат происхождения товара при поставке из ЕАЭС.
 - 3.3. Фундаменты и комплектующие материалы поставляются в соответствии со спецификацией настоящего технического задания.
 - 3.4. В объеме поставок также должны быть предусмотрены анкерные крепления к стальным анкерно-угловым опорам.
 - 3.5. Упаковка: в стандартных заводских упаковках.
4. **Срок поставки товара.**
 - 4.1. Полная поставка в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.
 - 4.2. Предусматривается поставка товара по мере изготовления (партиями).
5. **Входной контроль товара.**
 - 5.1. Предоставляется: Сертификат соответствия товара в стране производителя; Паспорт товара; Руководство по монтажу и эксплуатации; Другие материалы и приложения.
 - 5.2. Производится осмотр на наличие дефектов, лабораторные испытания при необходимости.
6. **Сопутствующие услуги.**
Транспортировка и разгрузка.
7. **Технические требования.**
 - 7.1. Фундаменты и комплектующие материалы должны быть новыми, ранее не использованными, соответствовать стандартам качества (предоставить соответствующую документацию).
 - 7.2. При не прохождении процедуры входного контроля товара Поставщик обязуется заменить товар в сроки не позднее 14 календарных дней со дня получения соответствующего акта.

8. Техническая спецификация фундаментов и комплектующих материалов

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во
1.	Фундамент с вертикальной стойкой Ф5-У, ЭСП 7271 тм-т2, с крепежными элементами к опоре	шт	56
2.	Фундамент с вертикальной стойкой Ф1-А ЭСП 7271 тм-т2, с крепежными элементами к опоре	шт	6
3.	Фундамент с вертикальной стойкой Ф3-2 ЭСП 7271 тм-т2, с крепежными элементами к опоре	шт	8
4.	Фундамент с вертикальной стойкой Ф6-4 ЭСП 37271 тм-т2, с крепежными элементами к опоре	шт	18
5.	Железобетонный ригель АР4 ЭСП 1623тм-т5	шт	84
6.	Железобетонный ригель АР5 ЭСП 1623тм-т5	шт	12
7.	Железобетонный ригель АР6 ЭСП 1623тм-т5	шт	15
8.	Пригрузочная плита П2 ЭСП 1623тм-т5-37	шт	56
9.	Распределительная плита РП-1 ЭСП 1623тм-т5-35	шт	12

Начальник ОКС

Кылышбеков У.Р.

Ведущий инженер ОКС

Кыдыр уулу Болот.